

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2403P, 2392P i drogi wojewódzkiej 307 w m. Więckowice, wraz z budową sygnalizacji świetlnej.**

### 2. USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

L.p.	Rodzaj robót- D. 01.03.04	Jednostka	Ilość	Cena jednostk. (PLN )	Wartość (PLN)
	<b>Roboty demontażowe</b>				
1	likwidacja studni kablowej SK-6	szt.	1		
2	kable miedziane wieloparowe kanalizacyjne	m	150		
	<b>Roboty montażowe</b>				
3	–budowa kanalizacji telefonicznej 2 otworowej Ø110	m	8		
4	–budowa przepustów pod drogą RHDPEp 110/10- przecisk kontrolowany - 2 otworowa	m	35		
5	–budowa przepustów pod drogą RHDPEp 110/10- przecisk kontrolowany - 2 otworowa	m	30		
6	- budowa studni kablowych typu SKR-2 (prefabrykat) z pokrywą ciężką 1000x600	kpl.	3		
7	budowa kanalizacji wtórnej o śr. 32 mm	m	70		
8	– montaż stelaży zapasu kabla światłowodowego	kpl.	2		
9	– montaż złączy przelotowych na kablu 20 par	szt.	2		
10	– montaż złączy przelotowych na kablu 50 par	szt.	2		
11	– złączy przelotowych na kablu światłowodowym 32J	szt.	2		
12	Montaż - kabel XzTKMXpw 10 x 4 x 0,5	m	75		
13	Montaż - kabel XzTKMXpw 25 x 4 x 0,8	m	75		
14	Montaż - kabel XOTKtd 32 J	m	120		
15	Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną Ø110	m	50		
	<b>Wartość ogółem netto</b>				